

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatowej 3308E w mc. Szynkielew, gmina Pabianice
ADRES INWESTYCJI : DP. 3308E
INWESTOR : Powiat Pabianicki
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
: drogowa

Data zatwierdzenia

NACZELNIK
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW
mgr inż. Jolanta Nowicka
18.03.2020 ✓

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45113000-2	1. Roboty przygotowawcze			
1	KNR AT-03 d.1 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² - analogia 2350	m ²		
			m ²	2 350,000	
				RAZEM	2 350,000
2	KNR AT-03 d.1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 3260	m ²		
			m ²	3 260,000	
				RAZEM	3 260,000
2	45233223-8	2. Roboty nawierzchniowe			
3	KNR 2-31 d.2 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 2350	m ²		
			m ²	2 350,000	
				RAZEM	2 350,000
4	KNR 2-31 d.2 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3260	m ²		
			m ²	3 260,000	
				RAZEM	3 260,000
5	KNR 2-31 d.2 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywózką 968	m ²		
			m ²	968,000	
				RAZEM	968,000
6	KNR 2-31 d.2 0114-07	Utwardzenie pobocza destruktem o grubości po zagęszczeniu 8 cm - analogia 968	m ²		
			m ²	968,000	
				RAZEM	968,000
7	KNR 2-31 d.2 1001-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² (pobocza) 968	m ²		
			m ²	968,000	
				RAZEM	968,000
8	KNR 2-31 d.2 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 100 kg/m ² 215	t		
			t	215,000	
				RAZEM	215,000
9	KNR 2-01 d.2 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km na głębokość 30 cm 70,5	m ³		
			m ³	70,500	
				RAZEM	70,500
10	KNR 2-01 d.2 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 15 70,5	m ³		
			m ³	70,500	
				RAZEM	70,500
11	KNR 2-31 d.2 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 235	m ²		
			m ²	235,000	
				RAZEM	235,000
12	KNR 6 d.2 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 1,25 235	m ²		
			m ²	235,000	
				RAZEM	235,000
13	KNR 2-31 d.2 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 2,85 235	m ²		
			m ²	235,000	
				RAZEM	235,000