

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 3301E od drogi wojewódzkiej nr 710 w kierunku miejscowości  
Wrząca, gmina Lutomiersk  
ADRES INWESTYCJI : DP. 3301E  
INWESTOR : Powiat Pabianicki  
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2  
: drogowa

Data zatwierdzenia

**NACZELNIK  
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW**

*mgr inż. Jolanta Nowicka*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45113000-2</b>	<b>1. Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;; zużycie emulsji 0,8 kg/	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-01	m2- analogia	m <sup>2</sup>	1 840,000	
		1840		RAZEM	1 840,000
2	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-02	1840	m <sup>2</sup>	1 840,000	
				RAZEM	1 840,000
<b>2</b>	<b>45233223-8</b>	<b>2. Roboty nawierzchniowe</b>			
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-01	wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	1 840,000	
		1840		RAZEM	1 840,000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-05	ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	1 840,000	
	0310-06	1840		RAZEM	1 840,000
5	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywózką	m <sup>2</sup>		
d.2	1402-05	340	m <sup>2</sup>	340,000	
				RAZEM	340,000
6	KNR 2-31	Utwardzenie pobocza destruktem o grubości po zagęszczeniu 8 cm - ana-	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-07	logia	m <sup>2</sup>	340,000	
		340		RAZEM	340,000
7	KNR 2-31	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą sta-	m <sup>2</sup>		
d.2	1001-02	bilizowaną grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2 (pobocza)	m <sup>2</sup>	340,000	
		340		RAZEM	340,000
8	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-asfaltową z wbu-	t		
d.2	0108-02	dowaniem mechanicznym 50 kg/m2	t	78,000	
		78		RAZEM	78,000
9	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gru-	m <sup>2</sup>		
d.2	0801-07	bości 4 cm	m <sup>2</sup>	128,000	
		Krotność = 2		RAZEM	128,000
		128			