

**„Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów – Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)”**

**ZAPYTANIE NR 1**  
**z dnia 21.07.2015 r.**

- 1) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje wszelkimi decyzjami i uzgodnieniami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Jeśli Zamawiający dysponuje to prosimy o załączenie tych dokumentów. Jeżeli Zamawiający nie dysponuje to prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie będzie uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień koniecznych do realizacji zamówienia.
- 2) W przypadku wygaśnięcia uzgodnień prosimy o potwierdzenie, że prolongata jest po stronie Zamawiającego.
- 3) Prosimy o podanie hierarchii dokumentów (SIWZ i Przedmiar robót, STWiORB, dokumentacja techniczna).
- 4) Prosimy o dołączenie szczegółów wykonania odtworzenia konstrukcji nawierzchni nad przepustami.
- 5) W części graficznej materiałów zgłoszeniowych na rysunku: „Przekrój przez drogę z przepustem fi500mm” nad rurą jest warstwa tłuczniowa gr. 15cm, natomiast w załączonym przedmiarze robót jest w-wa podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej kłińcowo -żwirowej o lepiszczu asfaltowym gr. 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i informację co należy przyjąć do wyceny ?
- 6) W przedmiarze robót poz. 1 d.1 oraz 3 d.1 – wskazane jest zużycie emulsji w ilości 0,5kg/m<sup>2</sup>, natomiast w części opisowej materiałów zgłoszeniowych wskazano skropienie w ilości 0,8kg/m<sup>2</sup> pod w-wę wiążącą oraz 0,5kg/m<sup>2</sup> pod w-wę ścierną. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
- 7) Prosimy o dołączenie SST D na wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej na odtworzeniach konstrukcji jezdni nad przepustami.
- 8) Prosimy o podanie kategorii ruchu remontowanej drogi powiatowej.
- 9) Prosimy o poprawienie numeru specyfikacji w przedmiarze w pozycji nr 1 i 3 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją na D-04.03.01.
- 10) Prosimy o dołączenie SST na wykonanie robót: „Mechaniczne ścięcie poboczy o gr. 10 cm”
- 11) Prosimy o dołączenie SST – 10.07.01 – na wykonanie „Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm”. Czy ta pozycja dotyczy wykonania poboczy o szerokości 0,7 m ?
- 12) Prosimy o dołączenie SST – D-05.0101 – „Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym”.
- 13) Prosimy o dołączenie SST – D-06.04.01 – „Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp.
- 14) Prosimy o dołączenie przekroju poprzecznego rowu do oczyszczenia z namułu.

- 15) Prosimy o dołączenie SST na wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna na odtworzeniach konstrukcji jezdni nad przepustami.
- 16) Prosimy o dołączenie SST D-04.07.01 na wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50kg/m<sup>2</sup>.
- 17) Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje zlecenie robót uzupełniających ?