



„Remont drogi powiatowej nr 3304E ul. Wileńska w Pabianicach  
Gmina Miejska Pabianice”

## MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR: Zarząd Powiatu Pabianickiego  
95-200 Pabianice  
ul. Piłsudskiego 2

ADRES INWESTYCJI: Droga nr 3304E  
(zgodnie z planem zagospodarowania terenu)

PODINSPEKTOR  
W WYDZIALE DROG I MOSTÓW  
*Stanisława Dziepowska*

Pabianice, dn. 10.03.2016 r.

**1. INWESTOR**

Zarząd Powiatu Pabianickiego  
95 - 200 Pabianice  
ul. Piłsudskiego 2

**2. PODSTAWA OPRACOWANIA**

Opracowanie dla potrzeb Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego  
w Pabianicach w celu przeprowadzenia przetargu.

**3. STAN ISTNIEJĄCY**

**Lokalizacja**

Województwo: Łódzkie

Powiat: Pabianicki

Gmina Miejska Pabianice

Przedmiotowy remont drogi powiatowej nr 3304E zawarty jest wyłącznie w istniejącej granicy pasa drogowego i obejmuje działkę numerze ewidencyjnym gruntów 335/23, 335/7, 335/1, 335/2, 335/9, 335/5, 335/21, 335/22 obręb P-5 Pabianice.

Ulica Wileńska w Pabianicach stanowi ciąg drogi powiatowej nr 3304E, funkcjonuje jako droga klasy Z „zbiorcza”. Nawierzchnia jezdni bitumiczna z obu stron ograniczona krawężnikiem betonowym. Na odcinku planowanym do remontu tj. od skrzyżowania z ul. Niecałą do skrzyżowania z ul. Wiejską długości w linii prostej 616,0m i o zróżnicowanej szerokości jezdni głównej od 9,1m do 10,7m. Po obu stronach chodniki i miejsca postojowe o różnej nawierzchni i pasy zieleni. Odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Obecny stan techniczny drogi stwarza duże zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nawierzchnia bitumiczna jest zdegradowana o niewystarczającej nośności.

Wskazuje duże zniszczenia i deformacje, posiada liczne spękania, nierówności i wyboje.

**4. STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES I RODZAJ WYKONYWANYCH ROBÓT**

Planowane jest położenie nakładki bitumicznej dla ruchu KR3. Zakres opracowania został określony pomiędzy punktami A, B oznaczonymi na mapie lokalizacyjnej.

Zakres robót:

- mechaniczne rozebranie (sfrezowanie) nawierzchni bitumicznej – grubość warstwy 8 cm
- rozebranie krawężnika betonowego
- oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej
- skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup> przed ułożeniem warstwy wiążącej
- skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup> przed ułożeniem warstwy ścieralnej
- regulacja pionowa studzienek
- wbudowanie krawężnika betonowego
- warstwa z mieszanki mineralno – bitumicznej SMA – warstwa ścieralna grubości 4cm
- warstwa z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej – warstwa wiążąca asfaltowa BA 0/16mm grubości 5cm.

W miejscach zaznaczonych na mapie, przełożenia wymaga istniejący chodnik z płyt chodnikowych oraz zjazdy z trylinki, z uwagi na nierówności nawierzchni, oraz uszkodzenia płyt.

W miejscach zaznaczonych na mapie, istniejące miejsca postojowe o nawierzchni z trylinki wymagają przebudowy nawierzchni na asfaltową.

W miejscach zaznaczonych na mapie istniejące pobocza przeznaczone na miejsca postojowe wymagają wykonania nawierzchni asfaltowej na podbudowie.

## 5. ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBÓT

Całość robót będzie prowadzona przy dopuszczonym ruchu drogowym. Ruch będzie odbywał się zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

STAROSTWO POWIATOWE  
w PABIANICACH  
DZIAŁ  
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA  
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2  
tel. 42 22-54-047 fax 42 22-54-063

PODINSPEKTOR  
W WYDZIALE DRÓG I MOSTÓW

*Stanisława Dziąbowska*

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

Nazwa i adres obiektu budowlanego:


**„REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3304E  
UL. WILEŃSKA W PABIANICACH,  
GMINA MIEJSKA PABIANICE”**

Adres Inwestora:

**Zarząd Powiatu Pabianickiego  
95-200 Pabianice  
ul. Piłsudskiego 2**

Imię i nazwisko oraz adres sporządzającego informację:

**Stanisława Dziębowska  
Podinspektor  
w Wydziale Dróg i Mostów**



**Pabianice, dn. 10.03.2016 r.**

## **Część opisowa:**

### **1. Zakres robót:**

Remont obejmuje drogę powiatową nr 3304E ul. Wileńską w Pabianicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do skrzyżowania z ul. Wiejską. Pas drogowy długość w linii prostej 616,0 m.

### **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:**

Ulica Wileńska w Pabianicach stanowi ciąg drogi powiatowej nr 3304E, funkcjonuje jako droga klasy Z „zbiorcza”. Nawierzchnia jezdni bitumiczna z obu stron ograniczona krawężnikiem betonowym.

Na odcinku planowanym do remontu tj. od skrzyżowania z ul. Niecałą do skrzyżowania z ul. Wiejską długości w linii prostej 616,0m i o zróżnicowanej szerokości jezdni głównej od 9,1m do 10,7m. Po obu stronach chodniki i miejsca postojowe o różnej nawierzchni i pasy zieleni. Odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Obecny stan techniczny drogi stwarza duże zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nawierzchnia bitumiczna jest zdegradowana o niewystarczającej nośności. Wskazuje duże zniszczenia i deformacje, posiada liczne spękania, nierówności i wyboje.

### **3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi:**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126, par. 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót:

- praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót i przeszkolenie bhp pracowników,
- praca w terenie o dużym natężeniu ruchu pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót.

Brak elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ruch samochodowy średni. Ruch pieszych mały lokalny.

### **4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:**

Roboty będą prowadzone w pasie drogowym drogi powiatowej przy utrzymaniu ruchu publicznego.

Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania robót zgodnie z projektem tymczasowego oznakowania robót.

#### **5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

Nie występują roboty szczególnie niebezpieczne, są to typowe roboty drogowe w pasie drogowym. Celem zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy powinni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrożeń z nimi związanych.

#### **6. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:**

Brak stref szczególnego zagrożenia zdrowia, na wypadek zagrożeń czy awarii możliwa szybka i sprawna komunikacja. Obszar robót powinien być oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

PODINSPEKTOR  
W WYDZIALE DRÓG I MOSTÓW  
*Stanisława Dziebowska*

# SKALA 1 : 110 000 POWIAT PABIANICKI




STAROSTWO POWIATOWE  
W PABIANICACH  
ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO  
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2  
tel. 42 22-54-047 fax 42 22-54-063

PODIKSPEKTOR  
W WYKONANIU DROGI I MOSTÓW  
Stanisława Dziębowska

Wzrost robot

## PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ DROGĘ




opracowała:

PODINSPEKTOR  
W WYDZIALE DRÓG I MOSTÓW  
Stanisława Dziębowska

## WYMIANA KRAWEŹNIKA

### SZCZEGÓŁ



Opracowała:

PODINSPEKTOR  
W WYDZIALE DRÓG I MOSTÓW

Stanisława Dziębowska


## Plan zagospodarowania terenu

skala 1:500

**„Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska  
w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice”**


**Działka drogowa nr 335/23, 335/7, 335/1, 335/2, 335/9,  
335/5, 335/21, 335/22 obręb P-5 Pabianice  
zakres opracowania: A, B - odcinek długości 616 m**

Organ powołujący, podpisany z urzędu	STAROSTA PABIANICKI
Organ powołujący, podpisany z urzędu	STAROSTA PABIANICKI
Nazwa materiału zaobu	mpa 25.05.2018
Instytucja, z której pochodzi materiał	—
Data zgłoszenia kradzieży	2018-01-27
Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ	Adrian Kabza POLICE INSPEKTOR





Oznaczenia




- nakładka bitumiczna
- istn. nawierzchnia chodników i zjazdów do przebudowy
- istn. nawierzchnia miejsc postojowych do przełożenia
- proj. nawierzchnia miejsc postojowych
- krawężnik do przełożenia


Opracowała:

Data: 9.03.2016 r.

PODINSPEKTOR  
W WYDZIALE PRÓG I MOSTÓW

Stanisława Dzięciołowska





KONIEC ZAKRESU

istn. zalew z tylnika szer. 1.5m do mykon. o naw. ost. 0.5m

istn. zalew z tylnika szer. 1.5m do mykon. o naw. ost. 0.5m

istn. zalew szer. 1.5m do 42m do mykon. o naw. ost. 0.5m z przeznaczeniem na zatorę

istn. zalew szer. 1.5m do 42m do mykon. o naw. ost. 0.5m z przeznaczeniem na zatorę

