

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk-Dziekierzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)  
ADRES INWESTYCJI : DP3300E  
INWESTOR : Powiat Pabianicki  
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2  
: drogowa

: 30.06.2016 r.

Data zatwierdzenia

NACZELNIK  
DZIAŁU DRÓG I MOSTÓW  
mgr inż. *Joanta Nowicka*

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45113000-2</b>		<b>1. Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR AT-	D-	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zim-	m <sup>2</sup>		
d.1	03 0202-	01.02.04	no podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;; zużycie			
	01		emulsji 0,8 kg/m2- analogia	m <sup>2</sup>	4675.000	
			4675		RAZEM	4675.000
2	KNR AT-	D-	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zim-	m <sup>2</sup>		
d.1	03 0202-	01.02.04	no podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie			
	02		emulsji 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>	4675.000	
			4675		RAZEM	4675.000
<b>2</b>	<b>45233223-8</b>		<b>2. Roboty nawierzchniowe</b>			
3	KNR 2-31	D-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-01	05.03.05	warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm			
			4675	m <sup>2</sup>	4675.000	
					RAZEM	4675.000
4	KNR 2-31	D-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-05	05.03.05	warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm			
	0310-06		4675	m <sup>2</sup>	4675.000	
					RAZEM	4675.000
5	KNR 2-31	D-	Utwardzenie pobocza destruktem o grubości po zagęszczeniu 8	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-07	01.02.04	cm - analogia			
			1290	m <sup>2</sup>	1290.000	
					RAZEM	1290.000
6	KNR 2-31	D-	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywózką	m <sup>2</sup>		
d.2	1402-05	01.02.04	1290	m <sup>2</sup>	1290.000	
					RAZEM	1290.000
7	KNR 2-31		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową	t		
d.2	0108-02		z wbudowaniem mechanicznym 50 kg/m2			
			189.5	t	189.500	
					RAZEM	189.500