

### PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk- Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)  
ADRES INWESTYCJI : DP3300E  
INWESTOR : Powiat Pabianicki  
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2  
drogowa

: 24.02.2017 r.

Data zatwierdzenia

NACZELNIK  
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW  
mgr inż. *Janina Nowicka*

*[Signature]*  
mgr inż. *[Signature]*

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45113000-2		<b>1. Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR AT-03 0202-01	D-01.02.04	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 6307	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6307.000	
					RAZEM	6307.000
2 d.1	KNR AT-03 0202-02	D-01.02.04	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 3710	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3710.000	
					RAZEM	3710.000
3 d.1	KNR AT-03 0102-01		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km 2597	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2597.000	
					RAZEM	2597.000
2	45233223-8		<b>2. Roboty nawierzchniowe</b>			
4 d.2	KNR 2-31 0310-01	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 3710	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3710.000	
					RAZEM	3710.000
5 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 6307	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6307.000	
					RAZEM	6307.000
6 d.2	KNR 2-31 0114-07	D-01.02.04	Utwardzenie pobocza materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 8 cm - analogia 1904	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1904.000	
					RAZEM	1904.000
7 d.2	KNR 2-31 1402-05	D-01.02.04	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywózką 1904	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1904.000	
					RAZEM	1904.000
8 d.2	KNR 2-31 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50 kg/m2 100	t t	 100.000	
					RAZEM	100.000