

Egz. Nr



Biuro projektowe Justyna Łaskiewicz
ul. Główna 139, 96-312 Czarnocin
tel. 512-140-151, 530-908-345
e-mail: plprojekt@op.pl

Stadium:

Przedmiar

Temat:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Dąbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dłutów

Adres obiektu:

Gmina / Obręb	Nr. działki
Dłutów / Dąbrowa	10, 43, 131/2, 6/23

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2

Projektant:

mgr inż. Paweł Łaskiewicz
upr. nr SWK/0048/POOD/13

Data: 04.2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Dąbrowa w
zakresie budowy chodnika

PRZEDMIAR

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,55	km	0,55
2		Chodniki		
2.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni chodników. 14,8+143,9+9,2+54,4+19,2+55,2+35,6+78,5+2,5+6,3+1 46,2+368,2+87	m ²	1021
2.2	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 20cm 1021	m ²	1021
2.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10cm 1021	m ²	1021
2.4	KNNR 6 0502-03	Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1021	m ²	1021
2.5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo piaskowej 490+51	m	541
2.6	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 505+48	m	553
3		Zjazdy		
3.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni chodników. 9,0+14,5+11,9+11,9+11,9+11,9+16,0+14,2+22,9+21,4+ 26,9	m ²	172,5
3.2	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 20cm 172,5	m ²	172,5
3.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm 172,5	m ²	175,5
3.4	KNNR 6 0502-03	Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 172,5	m ²	172,5
4		Roboty uzupełniające		
4.1	KNNR 6 0101-03	Podbudowa z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 15cm - uzupełnienie przy krawężniku 541x0,2	m ²	108,2
4.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych -warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 8cm - uzupełnienie przy krawężniku 541x0,2	m ²	108,2
4.3	kalk. Własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1
4.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja wysokościowa zasów wodociągowych	szt	11
4.5	kalk. Własna	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej	szt	3
5.		Stojak na rowery stalowy ocynkowany -barierka na dwa stanowiska (kod: SBPRO 03/2/S/P)	kpl.	2

PODINSPEKTOR
W WYDZIALE DROG I MOSTÓW

Stanisława Dziebowski