


2 PIETRO



UWAGI:

1. Układ sieci TN-S samoczynne wyłączenie.
2. Instalacje prowadzić w korytkach instalacyjnych w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi oraz pod tynkiem.
3. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz stosować osprzęt szczelny.
4. Minimalne wymagana natężenia oświetlenia dla pomieszczeń na rysunku, po ostatecznym doborze typów opraw wykonać obliczenia natężenia oświetlenia.
5. Do opraw doprowadzić przewód PE.
6. Oprawy oświetlenia awaryjnego z atestem CNBOP.
7. Minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego - 1,0lx, przy urządzeniach pooż - 5lx.
8. Szczegółowa lokalizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dostosować do docelowej aranżacji wnętrza.
9. Lokalne połączenia wyrównawcze wykonać przewodem typu LgY 6mm² za pośrednictwem lokalnych szyn uziemiających.

Oświetlenie						
Nazwa pomieszczenia	UGR	R	Em [lx]	Ilość	Moc [W]	Oprawa
Łazienka 1 piętro	19	90	336	2+1	100	3+F1
Łazienka 2 piętro	19	90	335	2+1	100	3+F1
Korytarz 1 piętro	22	80	360	4+1	110	2+A
Korytarz 2 piętro	22	80	360	4+1	110	2+A
Jadalnia parter	22	80	300	20+6+8+4	800	1+5+H1+A
					1 220	

<p>Investor: Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębami" Konstianinyń łódzki, Bechcice 3</p>			
<p>Inwestycja: Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych</p>			
<p>Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębami" Konstianinyń łódzki, Bechcice 3 działka nr ewid. 42 obręb K-3</p>			
<p>Projektant: mgr inż. Witold Makowska ul. bud. 177/86/WK spec. instalacje elektryczne</p>	<p>Podpis:</p>	<p>Data: październik 2016r.</p>	<p>Skala: 1 : 100</p>
<p>Rodzaje dokumentacji: Projekt budowlany</p>	<p>Treść rysunku: ŁAZIENKA - 2 PIĘTRO PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH</p>		<p>N rysunku: E-03 Nr arkusza</p>